



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 89 / 2023

ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΟΥ
ΠΗΛΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 524.532,87 €
(με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΟΜΑΔΑ Α: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

1. Καθαρισμός, διαμόρφωση, αποκατάσταση διαδρομών μονοπατιών (Ν. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ ΣΤ8.1.1)

Διαδρομή 1 :	$7.400,00\text{m} * 0,25\text{m} * 2 =$	3.700,00 m ²		
Διαδρομή 2 :	$8.000,00\text{m} * 0,25\text{m} * 2 =$	4.000,00 m ²		
Διαδρομή 3 :	$3.870,00\text{m} * 0,25\text{m} * 2 =$	1.935,00 m ²		
Διαδρομή 4 :	$12.960,00\text{m} * 0,25\text{m} * 2 =$	6.480,00 m ²		
Διαδρομή 5 :	$10.600,00\text{m} * 0,25\text{m} * 2 =$	5.300,00 m ²		
Διαδρομή 6 :	$5.750,00\text{m} * 0,25\text{m} * 2 =$	2.875,00 m ²		
Διαδρομή 7 :	$3.600,00\text{m} * 0,25\text{m} * 2 =$	1.800,00 m ²		
			26.090,00 m ²	≈ 26.100,00m ²

2. Βελτίωση βατότητας μονοπατιού δια χειρός (Ν. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Α2)

Διαδρομή 3 :	$1.200,00\text{m} * 0,80\text{m} * 0,10\text{m} =$	96,00 m ³		
Διαδρομή 4 :	$8.660,00\text{m} * 0,80\text{m} * 0,10\text{m} =$	692,80 m ³		
Διαδρομή 5 :	$1.000,00\text{m} * 0,80\text{m} * 0,10\text{m} =$	80,00 m ³		
Διαδρομή 6 :	$3.750,00\text{m} * 0,80\text{m} * 0,10\text{m} =$	300,00 m ³		
Διαδρομή 7 :	$1.100,00\text{m} * 0,80\text{m} * 0,10\text{m} =$	88,00 m ³		
			1.256,80 m ³	≈ 1.260,00m ³

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

3. Κατασκευή ξηρολιθοδομής (Ν. ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 43.01)

Αναλημματικός τοίχος σε διάφορα σημεία των 7 διαδρομών :	$5.000,00\text{m} * 0,50\text{m} * 0,50\text{m} =$	1.250,00 m ³	≈	1.270,00m ³
--	--	-------------------------	---	------------------------

4. Κατασκευή πέτρινων σκαλοπατιών (Ν. ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 73.11)

Κατασκευή σκαλοπατιών σε διάφορα σημεία των 7 διαδρομών :	$0,80\text{m} * 0,10\text{m} * 200 =$	16,00 m ²	=	16,00m ²
---	---------------------------------------	----------------------	---	---------------------

5. Πανγκάκια εξ ολοκλήρου ξύλινα (ΠΡΣ Β10.10)

Τοποθέτηση ξύλινων καθιστικών σε διάφορα σημεία των 7 διαδρομών :			=	15,00 τεμ.
---	--	--	---	------------

6. Ξύλινο κιόσκι εξάγωνο (Ν. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β10.10)

Τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία των διαδρομών :			=	6,00 τεμ.
--	--	--	---	-----------

7. Ξύλινο παρατηρητήριο (Ν. ΣΧΕΤ. ΠΡΣ Β10.10)

Τοποθέτηση σε κατάλληλα σημεία των διαδρομών :			=	3,00 τεμ.
--	--	--	---	-----------

8. Κατασκευή πινακίδας σήμανσης (επιβεβαιωτικό σημάδι) (Ν. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8)

Διαδρομή 1 :	30,00 τεμ.		
Διαδρομή 2 :	20,00 τεμ.		
Διαδρομή 3 :	10,00 τεμ.		
Διαδρομή 4 :	40,00 τεμ.		
Διαδρομή 5 :	35,00 τεμ.		
Διαδρομή 6 :	25,00 τεμ.		
Διαδρομή 7 :	20,00 τεμ.		
	180,00 τεμ.	=	180,00 τεμ.

9. Κατασκευή πινακίδας σε πάσσαλο (επιβεβαιωτικό σημάδι) (Ν. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8)

Τοποθέτηση σε διάφορα σημεία των 7 διαδρομών :	=	30,00 τεμ.
--	---	------------

10. Κατασκευή πινακίδας πληροφόρησης μικρή (κατεύθυνσης) (Ν. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8)

Τοποθέτηση σε διάφορα σημεία των 7 διαδρομών :	=	30,00 τεμ.
--	---	------------

11. Κατασκευή πινακίδας πληροφόρησης μεγάλη - διαδρομής (Ν. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8)

Τοποθέτηση στην αρχή και το τέλος των 7 διαδρομών :	=	14,00 τεμ.
---	---	------------

12. Κατασκευή πινακίδας περιοχής μεγάλη (Ν. ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Ε-8)

Τοποθέτηση στις πέντε Δ.Ε. :	=	5,00 τεμ.
------------------------------	---	-----------

ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ, 02 / 12 / 2024

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ



Ντρογγούλη Αναστασία
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.